



УТВЕРЖДАЮ
Директор школы-интерната
О.Н.Некрасова
2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N190 -ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	Российская Федерация Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, 3а,
2	Год постройки	1981
3	Общая площадь здания (м.кв.)	1615,9
4	Объем здания (куб. метр.)	4845,8
5	Теплоснабжающая организация	МУП «Новоалтайские тепловые сети»
6	Наличие подвала	имеется
7	Наличие теплового пункта	имеется
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	имеется
11	Материал трубопроводов системы отопления	металл

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	226
	2023-2024	227
	2024-2025	232
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2022-2023	-20
	2023-2024	-18
	2024-2025	-15

3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2022-2023	241,2
	2023-2024	222,81
	2024-2025	234,13
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0

3. Инженерные системы и оборудование объекта

3.1	Тепловой ввод	имеется	
3.2	Тепловой пункт	имеется	
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
3.4	Схема подключения		
3.5	Внутридомовая система отопления	отсутствует	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	отсутствует	

3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	имеется	
3.8	Материал трубопроводов	металл	
3.9	Водопроводный ввод	имеется	
3.10	Водомерный узел	имеется	
3.11	Материал трубопроводов	металл	
3.12	Электрический ввод	имеется	
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	имеется	
3.14	Ввод газоснабжения	отсутствует	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	отсутствует	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	отсутствует	
3.17	Лифты, подъемники	отсутствует	

4. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя.	До 30.05.2025 г.	Ветров А.И.
2	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления.	До 01.08.2025 г.	Ветров А.И.
3	Утепление окон и входных дверей	до 01.09.2025 г.	Ветров А.И.
4	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N115. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора.	до 01.06.2025 г.	Ветров А.И.
5	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	до 01.09.2025 г.	Ветров А.И.

5. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	март
2	Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному периоду	апрель
3	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	апрель
4	Должностная инструкция на ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	апрель
5	Удостоверение о проверке знаний	сентябрь
6	Акты готовности учреждения к отопительному периоду	июль
7	Контракт на обслуживание тепловых энергоустановок	январь
8	Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии	апрель